



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอามุย หมู่ที่ ๓ (ซอยหน้าบ้านนายทองเหลือง
สุขอุ้ม - บ้านนายวงศ์ พลศรี) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ และพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จึงขอประกาศการเปิดเผย
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายเต็ม สามสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอามุย หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายทองเหลือง สุขอ้อม - บ้านนายวงศ์ พลศรี) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร.....พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.๑-๐๑ แบบมีรอยต่อตามยาว ไม่มีรางระบายน้ำ ไม่มีเกาะกลาง ใช้ชั้นพื้นทางเดิม ไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓...เป็นเงิน...๔๙๖,๗๕๕.๓๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑แบบ ปรี. ๔.....
- ๖.๒แบบ ปรี. ๕.....
- ๖.๓
- ๖.๔
- ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑นางสาวจันทร์วดี เต็มมี.....
- ๗.๒นายสมเจตน์ ยอดทอง.....
- ๗.๓นายเทวา จารัตน์.....
- ๗.๔
- ๗.๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอามย์ หมู่ที่ 3 (ชอยบ้านนายทองเหลือง สุขภูมิ - บ้านนายวงษ์ พลศรี)

ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ บ้านอามย์ หมู่ที่ 3 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 174.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 870.00 ตารางเมตร

และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑ 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 12 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01 แบบมีรอยต่อตามยาว ไม่มีรางระบายน้ำ ไม่มีเกาะกลาง ใช้ชั้นพื้นทางเดิม โหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่)

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

แบบเลขที่


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _F	ราคาต่อหน่วย x F _F	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน (EARTHWORK)							
2.1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	870.00	1.64	1,426.80	1.3624	2.23	1,943.87
2.2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3	งานวัสดุคัดเลือก							
2.3.1	งานวัสดุคัดเลือก ข.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3.2	งานวัสดุคัดเลือก ก.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.4	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.5	งานบดโหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	3.92	154.39	604.44	1.3624	210.34	823.48
2.6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	43.50	732.13	31,847.74	1.3624	997.46	43,389.36
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ๑ 0.15 ซม.	ตร.ม.	870.00	360.74	313,843.80	1.3624	491.47	427,580.79
3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	10.00	100.97	1,009.66	1.3624	137.56	1,375.56
3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	80.00	38.65	3,091.87	1.3624	52.65	4,212.36
3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL)	เมตร	174.00	45.43	7,904.14	1.3624	61.89	10,768.60
4	งานโครงสร้าง (STRUCTRES)							
4.1	งานท่อกลมคอนกรีตเหล็ก							
4.1.1	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร	เมตร	12.00	407.45	4,889.40	1.3624	555.11	6,661.32
4.1.2	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
5	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
5.1	งานป้าย (อบต.) คิดรวมไว้ในแพ็คเกจ F	แผ่น	1.00	-	-	-	-	-
							รวม	496,755.36
							รวมค่าก่อสร้าง	496,755.36

ตัวอักษร (สีเส้นเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบน้าบาทสามสิบหกสตางค์)

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	364,617.85
2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-


กรรมการฯ
(นายเหว จารณ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


กรรมการฯ
(นายสมเจตม ยอดทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ประธานกรรมการฯ
(นางสาวจันทราดี เดิมมี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอามุย หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายทองเหลือง สุขุม - บ้านนายวงษ์ พลศรี)
ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 174.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 870.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 1 จุดละ 12 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01 แบบมีรอยต่อตามยาว ไม่มีรางระบายน้ำ ไม่มีเกาะกลาง ใช้ชั้นพื้นทางเดิม ไหลทางดินถมตามสภาพพื้นที่)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอามุย หมู่ที่ 3 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัด สุรินทร์ เดือน	มกราคม	ปี	2563
- ราคาน้ำมันเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง	23.00-23.99	บาท/ลิตร	
- เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	- ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %
- เงินประกันผลงานหนัก	0 %	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขึ้นลง (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กกลมผิวเรียบ SR 24 \varnothing 19 มม.	บาท/ตัน	18,100.08	60	83.15	-	2,900.00	21,083.23
2	เหล็กกลมผิวเรียบ SR 24 \varnothing 15 มม.	บาท/ตัน	17,264.49	60	83.15	-	3,300.00	20,647.64
3	เหล็กกลมผิวข้ออ้อย SD 30 \varnothing 16 มม.	บาท/ตัน	19,070.09	60	83.15	-	3,300.00	22,453.24
4	เหล็ก Wire mesh ตก 4.0 มม.	บาท/ม้วน	3,098.13	60	50.00	-	-	3,148.13
5	ลวดผูกเหล็ก	บาท/กก.	78.50	60	-	-	-	78.50
6	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.	บาท/ลบ.ม.	1,735.00	60	116.40	-	306.00	2,157.40
7	ยาง Asphalt Cement	บาท/ตัน	-	60	83.15	-	-	83.15
8	ยาง Cut-Back Asphalt	บาท/ตัน	-	60	83.15	-	-	83.15
9	หิน Single Size	บาท/ลบ.ม.	-	60	116.40	-	-	116.40
10	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	-	60	116.40	-	-	116.40
11	หินผสมคอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	616.82	60	116.40	-	-	733.22
12	ทรายผสมคอนกรีตกรวด	บาท/ลบ.ม.	411.21	60	116.40	-	-	527.61
13	หินคลุก ราคา ณ. โรงโม่	บาท/ลบ.ม.	495.33	60	116.40	-	-	611.73
14	หินใหญ่ ราคา ณ. โรงโม่	บาท/ลบ.ม.	598.13	60	116.40	-	-	714.53
15	หินฝุ่น ราคา ณ. โรงโม่	บาท/ลบ.ม.	514.02	60	116.40	-	-	630.42
16	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ. โรงโม่	บาท/ลบ.ม.	616.82	60	116.40	-	-	733.22
17	หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ. โรงโม่	บาท/ลบ.ม.	610.00	60	116.40	-	-	726.40
18	หินย่อย 3/4" ราคา ณ. โรงโม่	บาท/ลบ.ม.	616.82	60	116.40	-	-	733.22
19	หินย่อย 3/8" ราคา ณ. โรงโม่	บาท/ลบ.ม.	601.65	60	116.40	-	-	718.05
20	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	บาท/ลบ.ม.	-	60	116.40	-	194.00	310.40
21	วัสดุคัดเลือก " ก "	บาท/ลบ.ม.	-	60	116.40	-	-	116.40
22	วัสดุคัดเลือก " ข "	บาท/ลบ.ม.	-	60	116.40	-	-	116.40
23	ทรายถมคันทาง	บาท/ลบ.ม.	-	60	116.40	-	-	116.40
24	ดินถมคันทาง	บาท/ลบ.ม.	-	60	116.40	-	99.00	215.40
25	ไม้แบบ	บาท/ลบ.พ.	448.60	60	-	-	133.00	581.60
26	ตะปู ขนาด 3"	บาท/กก.	29.91	60	-	-	-	29.91
27	แผ่นพลาสติกกรองพื้น ขนาด 1.20 x 100	บาท/ม้วน	800.00	60	-	-	200.00	1,000.00
28	วัสดุยางมะตอยอุดรอยต่อ	บาท/ลิตร	15.00	60	-	-	10.00	25.00
29	กระดาษขานอ้อยขุมน้ำมัน	บาท/แผ่น	650.00	60	-	-	200.00	850.00
30	ทรายหยาบรองพื้น	บาท/ลบ.ม.	411.21	60	122.88	-	99.00	633.09
31	ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 ม.	บาท/ท่อน	180.00	60	30.44	-	140.00	350.44
32	ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม.	บาท/ท่อน	224.30	60	43.15	-	140.00	407.45