

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๑. ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชำเบง หมู่ที่ ๕ (ชอยสุข-สวัสดี).....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา..อำเภอสังขะ..จังหวัดสุรินทร์.....
๒. วงเงินงบประมาณจัดสรร...๓๐๐,๐๐๐.๐๐-บาท (สามแสนบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป..ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุก
ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย ตามรายละเอียด
ที่ อบรม.กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๖...เดือน..มกราคม...พ.ศ.๒๕๖๐.....
/เป็นเงิน...๓๐๐,๐๐๐.๐๐-บาท (สามแสนบาทถ้วน).....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชำเบง หมู่ที่ ๕
(ชอยสุข-สวัสดี).....
 - ๕.๑.....แบบสรุปงานก่อสร้าง.....
 - ๕.๒.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑.....นางสาวยุภา จันทน์ไสม.....
 - ๖.๒.....นายศิริศักดิ์..สิทธิสกุลรัตน์.....
 - ๖.๓.....นายสมเจตน์..ยอดทอง.....

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

(แผ่นที่ 1)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 รายการกำหนดราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านข้าง หมู่ที่ 5 (ซอยสุขสวัสดิ์) ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร
 และลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อนุมัติกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านข้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 กำหนดราคาเมื่อ วันที่ ๒ มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
1	งานการปรับปรุงผิวจราจรเดิม	ม ²	600.00	2.60	1,560.00	1.3624	3.54	2,125.34
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ม ³	18.00	675.55	12,159.90	1.3624	920.37	16,566.65
3	งานหินคลุกไหลทาง	ม ³	7.50	584.43	4,383.23	1.3624	796.23	5,971.71
4	งานคอนกรีต 1:2:4 (ค.2) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายหยาบ หิน	ถุง ม ³ ม ³	604.80 54.00 98.10	122.70 675.55 729.29	74,208.96 36,479.70 71,543.35	1.3624 1.3624 1.3624	167.17 920.37 993.58	101,102.29 49,699.94 97,470.66
5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 3.4 mm. @ 0.20 m.#	ม ²	600.00	21.68	13,008.00	1.3624	29.54	17,722.10
6	เหล็ก DB 12 มม. (ตามขวาง)	เส้น	15.00	192.16	2,882.40	1.3624	261.80	3,926.98
7	เหล็ก DB 12 มม. (ตามยาว)	เส้น	-	192.16	-	1.3624	261.80	-
8	ตะปูตะขขนาด	กก.	10.00	35.98	359.80	1.3624	49.02	490.19
9	ไม้แบบ ขนาด 1" x 6" x 4.00 เมตร	พ ³	6.50	531.40	3,454.10	1.3624	723.98	4,705.87
10	แอสฟัลท์	ลิตร	12.00	25.00	300.00	1.3624	34.06	408.72
11	โพน	แผ่น	2.00	35.00	70.00	1.3624	47.68	95.37
รวมยอดยกไป					220,409.43		TOTAL	300,285.81

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
รายการกำหนดราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านข้าง หมู่ที่ 5 (ซอยสุขสวัสดิ์) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร
และลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชิดริมพื้นผิวจราจร จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบรม.กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง บ้านข้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ ๖ มกราคม 2560

(แผ่นที่ 2)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
	รวมยอดยกมา				220,409.43		TOTAL	300,285.81
							ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-
							รวมทั้งสิ้น	300,285.81
							ประหยัด	300,000.00
							(สามแสนบาทถ้วน)	

หมายเหตุ : ราคาป้ายโครงการได้รวมไว้ใน Factor F แล้ว

คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคากลางรวมไม่เกิน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวยุภา จันทโรสม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริศักดิ์ สิทธิสุวรรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมเสถน์ ยอดทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน