



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเทพรักษา หมู่ที่ ๑ (ซอยไปยางสูง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ ๑๒๓. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายเต็ม สามสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. ชื่อโครงการ..งานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเทพรักษา หมู่ที่ ๑ (ขอยไปอย่างสูง) (ขอยไปอย่างสูง)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา..อำเภอสังขะ..จังหวัดสุรินทร์.....
๓. วงเงินงบประมาณจัดสรร.... ๓๖๑,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ทำการดำเนินงาน คือ
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน...พ.ศ.๒๕๖๒.....
/เป็นเงิน.... ๓๕๙,๗๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน).....
๖. บัญชีประมาณการราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเทพรักษา หมู่ที่ ๑ (ขอยไปอย่างสูง)
- ๖.๑.....ป.ร.๔.....
- ๖.๒.....ป.ร.๕.....
- ๖.๓.....
- ๖.๔.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑.....นายสุรเสน..วรรณูปถัมภ์.....
๖.๒.....นายสมเจตน์..ยอดทอง.....
๖.๓.....นายเทวา..จารัตน์.....

36,000

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 1 (ขอยไปยงสูง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
สถานที่ บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 1 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 625.00 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อนุมัติกำหนด
ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

แบบเลขที่

Table with 9 columns: ลำดับที่, รายการ, หน่วย, จำนวน, ราคาต่อหน่วย, ราคาทุน, Ff, ราคาต่อหน่วย x Ff, ราคากลาง. It lists various construction items like 'งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม', 'งานดิน', 'งานผิวทาง', and 'งานโครงสร้าง' with their respective quantities and costs.

ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

Summary table with 2 columns: Item description and Value. It lists 'ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง', 'ผลรวมค่า Factor F งานก่อสร้างทาง', etc., with values like 264,034.35 and 1.3624.

Handwritten signature and name: (นายทเวา จารัตน์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

Handwritten signature and name: (นายสมเจตน์ ยอดทอง) นายช่างโยธาดำเนินงาน

Handwritten signature and name: (นายสุรเสน วรรณูปถัมภ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 1 (ขอยไปยางสูง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 625.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อนุมัติ.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 1 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

| | | | | |
|--|-------------|----------|----------------------------|-----|
| - ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัด สุรินทร์ เดือน พฤษภาคม ปี 2562 | | | | |
| - ราคาน้ำมันเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง | 26.00-26.99 | บาท/ลิตร | | |
| - เงินล่วงหน้าจ่าย | 0 % | | - ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6 % |
| - เงินประกันผลงานหัก | 0 % | | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7 % |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขึ้นลง (บาท) | ค่าแรง (บาท) | รวม (บาท) |
|-----|---------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 1 | เหล็กกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 19 มม. | บาท/ตัน | 21,152.85 | 60 | 87.77 | - | 2,900.00 | 24,140.62 |
| 2 | เหล็กกลมผิวข้ออ้อย SD 30 Ø 12 มม. | บาท/ตัน | 20,153.74 | 60 | 87.77 | - | 3,300.00 | 23,541.51 |
| 3 | เหล็ก Wire mesh ตก 4.0 มม. | บาท/ม้วน | 3,098.13 | 60 | 50.00 | - | - | 3,148.13 |
| 4 | ลวดผูกเหล็ก | บาท/กก. | 78.50 | 60 | - | - | - | 78.50 |
| 5 | คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ซม. | บาท/ลบ.ม. | 1,728.97 | 60 | 122.88 | - | 306.00 | 2,157.85 |
| 6 | ยาง Asphalt Cement | บาท/ตัน | - | 60 | 87.77 | - | - | 87.77 |
| 7 | ยาง Cut-Back Asphalt | บาท/ตัน | - | 60 | 87.77 | - | - | 87.77 |
| 8 | หิน Single Size | บาท/ลบ.ม. | - | 60 | 122.88 | - | - | 122.88 |
| 9 | หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต | บาท/ลบ.ม. | - | 60 | 122.88 | - | - | 122.88 |
| 10 | หินผสมคอนกรีต | บาท/ลบ.ม. | 616.82 | 60 | 122.88 | - | - | 739.70 |
| 11 | ทรายผสมคอนกรีต | บาท/ลบ.ม. | 411.21 | 60 | 122.88 | - | - | 534.09 |
| 12 | หินคลุก ราคา ณ. โรงโม่ | บาท/ลบ.ม. | 495.47 | 60 | 122.88 | - | - | 618.35 |
| 13 | หินใหญ่ ราคา ณ. โรงโม่ | บาท/ลบ.ม. | 598.13 | 60 | 122.88 | - | - | 721.01 |
| 14 | หินฝุ่น ราคา ณ. โรงโม่ | บาท/ลบ.ม. | 514.02 | 60 | 122.88 | - | - | 636.90 |
| 15 | หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ. โรงโม่ | บาท/ลบ.ม. | 616.82 | 60 | 122.88 | - | - | 739.70 |
| 16 | หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ. โรงโม่ | บาท/ลบ.ม. | 610.00 | 60 | 122.88 | - | - | 732.88 |
| 17 | หินย่อย 3/4" ราคา ณ. โรงโม่ | บาท/ลบ.ม. | 616.82 | 60 | 122.88 | - | - | 739.70 |
| 18 | หินย่อย 3/8" ราคา ณ. โรงโม่ | บาท/ลบ.ม. | 603.11 | 60 | 122.88 | - | - | 725.99 |
| 19 | วัสดุลูกรังรองพื้นทาง | บาท/ลบ.ม. | - | 60 | 122.88 | - | 194.00 | 316.88 |
| 20 | วัสดุคัดเลือก " ก " | บาท/ลบ.ม. | - | 60 | 122.88 | - | - | 122.88 |
| 21 | วัสดุคัดเลือก " ข " | บาท/ลบ.ม. | - | 60 | 122.88 | - | - | 122.88 |
| 22 | ทรายถมคันทาง | บาท/ลบ.ม. | - | 60 | 122.88 | - | - | 122.88 |
| 23 | ดินถมคันทาง | บาท/ลบ.ม. | - | 60 | 122.88 | - | 99.00 | 221.88 |
| 24 | ไม้แบบ | บาท/ลบ.ฟ. | 448.60 | 60 | - | - | 133.00 | 581.60 |
| 25 | ตะขุ ขนาด 3" | บาท/กก. | 35.99 | 60 | - | - | - | 35.99 |
| 26 | แผ่นพลาสติกรองพื้น ขนาด 1.20 x 100 ม. | บาท/ม้วน | 800.00 | 60 | - | - | 200.00 | 1,000.00 |
| 27 | วัสดุยางมะตอยอุดรอยต่อ | บาท/ลิตร | 15.00 | 60 | - | - | 10.00 | 25.00 |
| 28 | กระดาดชานอ้อยขุบน้ำมัน | บาท/แผ่น | 650.00 | 60 | - | - | 200.00 | 850.00 |
| 29 | ทรายหยาบรองพื้น | บาท/ลบ.ม. | 411.21 | 60 | 122.88 | - | 99.00 | 633.09 |
| 30 | ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 ม. | บาท/ท่อ | 180.00 | 60 | 30.02 | - | 140.00 | 350.02 |
| 31 | ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม. | บาท/ท่อ | 224.30 | 60 | 45.03 | - | 140.00 | 409.33 |
| 32 | อื่นๆ | | | | | | | |