



23051809

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาไทย หมู่ที่ ๔ (สายบ้านตาไทย - บ้านไพรพยัคฆ์) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ตามคำสั่ง ๑๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณาาร่วมกันเพื่อกำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เพื่อกำหนดราคากลาง ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาไทย หมู่ที่ ๔ (สายบ้านตาไทย - บ้านไพรพยัคฆ์) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด กำหนดราคากลางคือ ๑๔๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่น หกพัน บาทถ้วน) เพื่อบริหารส่วนตำบลเทพรักษาจะได้ดำเนินการต่อไป

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จึงขอประกาศให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบราคากลางงานก่อสร้างในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นายเต็ม สามสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐**

๑. ชื่อโครงการ..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาไทย หมู่ที่ ๔ (สายบ้านตาไทย – บ้านไพรพยัคฆ์)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา..อำเภอสังขะ..จังหวัดสุรินทร์.....
๒. วงเงินงบประมาณจัดสรร....๑๔๖,๐๐๐.๐๐-บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.... ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๐.....เดือน..เมษายน..พ.ศ.๒๕๖๐.....
/เป็นเงิน.....๑๔๖,๐๐๐.๐๐-บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน).....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาไทย หมู่ที่ ๔ (สายบ้านตาไทย – บ้านไพรพยัคฆ์).....
 - ๕.๑.....แบบสรุปงานก่อสร้างทาง.....
 - ๕.๒.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑.....นางสาวยุภา..จันทร์โสม.....
 - ๖.๒.....นายศิริศักดิ์..สิทธิสกุลรัตน์.....
 - ๖.๓.....นายสมเจตน์..ยอดทอง.....

แบบสรุปงานก่อสร้างทาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (แผนที่ 1)

รายการกำหนดราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาไทย หมู่ที่ 4 (สายบ้านตาไทย - บ้านไพรพยัคฆ์) ต.เทพารักษ์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 275.00 ตารางเมตร

และลงหินคลุกให้ล้นทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตาไทย หมู่ที่ 4 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ กำหนดราคาเมื่อ วันที่ ๒๐ เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับผิวจราจรเดิม	ม ²	275.00	2.60	715.00	1.3624	3.54	974.12
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ม ³	8.25	675.55	5,573.29	1.3624	920.37	7,593.05
3	งานหินคลุกให้ล้นทาง	ม ³	2.75	763.03	2,098.33	1.3624	1,039.55	2,858.77
4	งานคอนกรีต 1:2:4 (ค.2)	ม ³	41.25	-	-	-	-	-
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	277.20	122.70	34,012.44	1.3624	167.17	46,338.55
	ทรายหยาบ	ม ³	24.75	675.55	16,719.86	1.3624	920.37	22,779.14
	หิน	ม ³	44.96	855.00	38,440.80	1.3624	1,164.85	52,371.75
5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 3.4 mm. @ 0.20 m. #	ม ²	275.00	21.68	5,962.00	1.3624	29.54	8,122.63
6	เหล็ก DB 12 mm. (ตามขวาง)	เส้น	5.50	192.16	1,056.88	1.3624	261.80	1,439.89
7	เหล็ก DB 12 mm. (ตามยาว)	เส้น	5.50	192.16	1,056.88	1.3624	261.80	1,439.89
8	ตะปูคละขนาด	กก.	7.00	35.98	251.86	1.3624	49.02	343.13
9	ไม้แบบ ขนาด 1" x 6" x 4.00 เมตร	พ ³	3.00	509.36	1,528.08	1.3624	693.95	2,081.86
10	แอสฟัลท์	ลิตร	6.00	25.00	150.00	1.3624	34.06	204.36
11	โฟม	แผ่น	1.00	35.00	35.00	1.3624	47.68	47.68
รวมยอดยกไป					107,600.42		TOTAL	146,594.82

แบบสรุปงานก่อสร้างทาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (แผ่นที่ 2)

รายการกำหนดราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาไทย หมู่ที่ 4 (สายบ้านตาไทย - บ้านไพรย์คัม) ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 275.00 ตารางเมตร

และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตาไทย หมู่ที่ 4 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
รวมยอดยกมา					107,600.42		TOTAL	146,594.82
							ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-
							รวมทั้งสิ้น	146,594.82
							ปรับยอด	146,000.00
							(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)	

หมายเหตุ : ราคาป้ายโครงการได้รวมไว้ใน Factor F แล้ว

คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคากลางรวมไม่เกิน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวยุภา จันทโรสม)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศิริศักดิ์ สิทธิสกุลรัตน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมเจตน์ ยอดทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานงาน