

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเทพรักษา หมู่ที่ ๑ (ซอยเทพพิทักษ์).....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา..อำเภอสังขะ..จังหวัดสุรินทร์.....
๒. วงเงินงบประมาณจัดสรร....๓๐๐,๐๐๐.๐๐-บาท(สามแสนบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป....ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๒๙...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ.๒๕๕๙.....
/เป็นเงิน....๓๐๐,๐๐๐.๐๐-บาท(สามแสนบาทถ้วน).....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเทพรักษา หมู่ที่ ๑ (ซอยเทพพิทักษ์).....
 - ๕.๑.....แบบสรุปงานก่อสร้างทาง.....
 - ๕.๒.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑.....นางสาวยุภา..จันทร์โสม.....
 - ๖.๒.....นายศิริศักดิ์..สิทธิสกุลรัตน์.....
 - ๖.๓.....นายสมเจตน์..ยอดทอง.....

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

(แผ่นที่ 1)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รายการกำหนดราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 1 (ซอยเทพพิทักษ์) ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

และลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับผิวจราจรเดิม	ม ²	600.00	2.60	1,560.00	1.3624	3.54	2,125.34
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ม ³	18.00	675.55	12,159.90	1.3624	920.37	16,566.65
3	งานหินคลุกไหลทาง	ม ³	6.00	584.43	3,506.58	1.3624	796.23	4,777.36
4	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (ค.2)	ม ³	90.00	-	-	-	-	-
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	604.80	122.70	74,208.96	1.3624	167.17	101,102.29
	ทรายหยาบ	ม ³	54.00	675.55	36,479.70	1.3624	920.37	49,699.94
	หิน	ม ³	98.10	729.29	71,543.35	1.3624	993.58	97,470.66
5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 3.4 mm. @ 0.20 m. [#]	ม ²	600.00	21.68	13,008.00	1.3624	29.54	17,722.10
6	เหล็ก DB 12 mm. (ตามขวาง)	เส้น	12.00	192.16	2,305.92	1.3624	261.80	3,141.59
7	เหล็ก DB 12 mm. (ตามยาว)	เส้น	12.00	192.16	2,305.92	1.3624	261.80	3,141.59
8	ตะปูโลหะขนาด	กก.	10.00	35.98	359.80	1.3624	49.02	490.19
9	ไม้แบบ ขนาด 1" x 6" x 4.00 เมตร	พ ³	5.50	531.40	2,922.70	1.3624	723.98	3,981.89
10	แอลพีลท์	ลิตร	12.00	25.00	300.00	1.3624	34.06	408.72
11	โฟม	แผ่น	2.00	35.00	70.00	1.3624	47.68	95.37
รวมยอดยกไป					220,730.83		TOTAL	300,723.68

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

(แผ่นที่ 2)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รายการกำหนดราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 1 (ซอยเทพพิทักษ์) ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

และลงหินคลุกให้ล้นทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
รวมยอดยกมา								
					220,730.83		TOTAL	300,723.68
หมายเหตุ : ราคาป้ายโครงการได้รวมไว้ใน Factor F แล้ว								
							ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-
							รวมทั้งสิ้น	300,723.68
							ประหยัด	300,000.00
							(สามแสนบาทถ้วน)	

คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคากลางรวมไม่เกิน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวยุภา จันทริโสม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริศักดิ์ สิทธิสกุลรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมเจตน์ ยอดทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน