



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านตาไทย ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ตามแบบมาตรฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริินภา พิวพัฒน์โชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านตาไทย ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์.
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อ ความยาว ๖.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๘๕,๙๖๒.๖๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑.....แบบ ปร. ๔.....
  - ๖.๒.....แบบ ปร. ๕.....
  - ๖.๓.....
  - ๖.๔.....
  - ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑.....นายธีรวัฒน์ สังข์โสม.....
  - ๗.๒.....นายสมเจตน์ ยอดทอง.....
  - ๗.๓.....นายเทวา จารัตน์.....
  - ๗.๔.....
  - ๗.๕.....

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ราคากลาง)**

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 4 บ้านดาไทย

ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ บ้านดาไทย หมู่ที่ 4 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 4 ช่อง ความยาว 6.00 เมตร

ตามแบบมาตรฐานสำหรับองค์ประกอบโครงสร้างท้องถิ่น

กำหนดราคา วันที่ 26 เดือน ๗. ๖๙ 2569

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	F <sub>F</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>F</sub>	ราคากลาง
<b>1</b>	<b>งานเคลือบบริเวณก่อสร้าง</b>							
1.1	งานเคลือบบริเวณก่อสร้าง	งาน	1.00	3,300.00	3,300.00	1.2799	4,223.67	4,223.67
1.2	ดินซูด-ถมคัน	งาน	1.00	5,000.00	5,000.00	1.2799	6,399.50	6,399.50
<b>2</b>	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>							
2.1	เหล็ก RB 6	ตัน	0.106	25,935.47	2,749.16	1.2799	33,194.81	3,518.65
2.2	เหล็ก RB 9	ตัน	0.957	25,580.33	24,480.38	1.2799	32,740.26	31,332.43
2.3	เหล็ก DB 12	ตัน	1.704	25,983.23	44,275.42	1.2799	33,255.94	56,668.12
2.4	เหล็ก DB 16	ตัน	1.835	25,980.14	47,673.56	1.2799	33,251.98	61,017.39
2.5	เหล็ก DB 25	ตัน	0.074	25,499.95	1,887.00	1.2799	32,637.39	2,415.17
2.6	ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	50.000	34.11	1,705.50	1.2799	43.66	2,182.87
	<b>งานคอนกรีตโครงสร้าง</b>							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	ลบ.ม.	6.61	1,827.78	12,081.63	1.2799	2,339.38	15,463.27
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	62.20	2,509.13	156,067.89	1.2799	3,211.44	199,751.29
<b>4</b>	<b>งานไม้โคร่า ไม้แอม</b>							
4.1	ไม้ดองและไม้โคร่า	ลบ.ฟ.	28.50	700.00	19,950.00	1.2799	895.93	25,534.01
4.2	ไม้แอม	ลบ.ฟ.	34.00	714.46	24,291.64	1.2799	914.44	31,090.87
4.3	น้ำมันทาแบบ	ลิตร	33.33	10.00	333.30	1.2799	12.80	426.59
4.4	ตะปู	ก.ก.	20.00	79.44	1,588.80	1.2799	101.68	2,033.51
<b>5</b>	<b>งานอื่นๆ</b>							
5.1	งานหินทิ้งชะลอน้ำ (หินใหญ่)	ลบ.ม.	20.00	815.64	16,312.80	1.2799	1,043.94	20,878.75
5.2	งานหินคลุกปูทับ	ลบ.ม.	12.00	756.82	9,081.84	1.2799	968.65	11,623.85
5.3	งานดินถมหลังท่อเหลี่ยม	ลบ.ม.	75.00	58.79	4,409.06	1.2799	75.24	5,643.16
5.4	งานทางเบียงเพื่อสัญจรชั่วคราว	งาน	1.00	4,500.00	4,500.00	1.2799	5,759.55	5,759.55
<b>6</b>	<b>งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)</b>							
6.1	งานป้าย ( อด. )	แผ่น	-	-	-	-	-	-
					379,687.97		<b>รวม</b>	<b>485,962.63</b>

คิดเป็นงบประมาณ **485,962.63**

อักษร ( สีแสดแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสามสตางค์ )

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=	-
=	379,687.97
=	-
=	1.2799
=	-

OK  
กรรมการฯ  
(นายเหวา จารัตน์)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการฯ  
(นายสมเจตน์ ยอดทอง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายธีรวัฒน์ สังข์โสม)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล