



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านลันแต่อดมสุข หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเต็ม สามสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ...โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันตต์อุดมสุข หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ...โดยทำการขุดวางท่อเมนประปา พร้อมเชื่อมต่อท่อและฝังกลบ ความยาวรวม ๑,๑๔๐.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อนุมัติกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ... กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๙๙,๙๖๑.๖๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ...แบบ ปร. ๔
 - ๖.๒ ...แบบ ปร. ๕
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ ...นายวีระศักดิ์ จันทร์เพ็ง
 - ๗.๒ ...นายสมเจตน์ ยอดทอง
 - ๗.๓ ...นายเทวา จารัตน์
 - ๗.๔
 - ๗.๕

ใบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

กองช่าง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน

งานอาคาร

กระทรวงมหาดไทย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสันตต์อุดมสุข หมู่ที่ 13 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

กำหนดราคาตามแบบ

โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันตต์อุดมสุข หมู่ที่ 13

กำหนดราคา เมื่อ

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 2564

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	229,750.00	1.3056	299,961.60	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			299,961.60	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			299,961.60	
	(สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)				

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายเทวา จารัตน์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสมเจตน์ ยอดทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายวีระศักดิ์ จันทร์เพ็ง)

หน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ใบแสดงราคาวัสดุและค่าแรงงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพพิทักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

รายการกำหนดราคากลางงาน โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันต์ต่อตมสุข หมู่ที่ 13 ตำบลเทพพิทักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ป.ร.4

โดยทำการขุดวางท่อเมนประปา พร้อมเชื่อมต่อท่อและฝังกลบ ความยาวรวม 1,140.00 เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

สถานที่ดำเนินงาน บ้านสันต์ต่อตมสุข หมู่ที่ 13 ตำบลเทพพิทักษ์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 2564

(แผ่นที่ 1)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 4" + ค่าบานปลายท่อ	285.00	ท่อ	640.00	182,400.00	160.00	45,600.00	228,000.00	
2	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3" + ค่าบานปลายท่อ	-	ท่อ	-	-	-	-	-	
3	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2 1/2" + ค่าบานปลายท่อ	-	ท่อ	-	-	-	-	-	
4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2" + ค่าบานปลายท่อ	-	ท่อ	-	-	-	-	-	
5	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1 1/2" + ค่าบานปลายท่อ	-	ท่อ	-	-	-	-	-	
6	น้ำยาล้างท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	-	กระป๋อง	-	-	-	-	-	
7	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตูน้ำ, ข้อโค้ง, ข้อโค้ง และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1.00	รายการ	1,750.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
		รวมเงิน						229,750.00	
		คิดเป็นเงินค่างาน						229,750.00	