



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านล้นแต่อดมสุข หมู่ที่ ๑๓ (เส้นบ้านล้นแต่อดมสุข – บ้านหนองหลวง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเต็ม สามสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ..โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านลันแต้อุดมสุข หมู่ที่ ๑๓ (เส้นบ้านลันแต้อุดมสุข-บ้านหนองหลวง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๕๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .. มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน .. ๒๓๙,๘๓๒.๒๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ..แบบ ปร. ๔.....
 - ๖.๒ ..แบบ ปร. ๕.....
 - ๖.๓ ..
 - ๖.๔ ..
 - ๖.๕ ..
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ ..นายวีระศักดิ์ จันทร์เพ็ง.....
 - ๗.๒ ..นายสมเจตน์ ยอดทอง.....
 - ๗.๓ ..นายเทว จารัตน์.....
 - ๗.๔ ..
 - ๗.๕ ..

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านสันแตรัดมสุข หมู่ที่ 13 (เส้นบ้านสันแตรัดมสุข - บ้านหนองหลวง)

ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ บ้านสันแตรัดมสุข หมู่ที่ 13 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง** องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 860.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณรถหินคลุกรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 258.00 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

กำหนดราคา เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _f	ราคาต่อหน่วย x F _f	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน (EARTHWORK)							
2.1	งานปรับเกลียบบนพื้นที่เดิม	ตร.ม.	2,580.00	1.60	4,128.00	1.3607	2.18	5,616.97
2.2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	103.00	68.62	7,067.86	1.3607	93.37	9,617.24
2.3	งานวัสดุคัดเลือก							
2.3.1	งานวัสดุคัดเลือก ข.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3.2	งานวัสดุคัดเลือก ก.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.4	งานพื้นที่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	258.00	639.77	165,060.66	1.3607	870.54	224,598.04
2.5	งานปิดไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	-	-	-	-	-	-
3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	-	-	-	-	-	-
3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL)	เมตร	-	-	-	-	-	-
4	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
4.1	งานท่อกลมคอนกรีตเหล็ก							
4.1.1	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
4.1.2	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
5	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
5.1	งานป้าย (อบต.) คิดรวมไว้ในแพ็คเกจ F	แผ่น	1.00	-	-	-	-	-
					176,256.52		รวม	239,832.25
คิดเป็นเงินงบประมาณ								239,832.25

ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=	176,256.52
=	-
=	-

- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	1.3607
=	-

(นายเหว จารदन)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

(นายสมเจตน์ ยอดทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายระศักดิ์ จันทร์เพ็ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานกรรมการ