



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกะเลงเวก หมู่ที่ ๒ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นางสาวศรินภา พัวพัฒนโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกะเลงเวก หมู่ที่ ๒ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อนุมัติกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๙๖,๙๖๔.๗๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร. ๔
 - ๖.๒ แบบ ปร. ๕
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายวีระศักดิ์ จันทร์เพ็ง
 - ๗.๒ นายสมเจตน์ ยอดทอง
 - ๗.๓ นายเทวา จารัตน์
 - ๗.๔
 - ๗.๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกะเลงเวก หมู่ที่ 2 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 สถานที่ บ้านกะเลงเวก หมู่ที่ 2 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,520.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 456.00 ลบ.ม. ตามรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อนุมัติ.กำหนด

กำหนดราคา วันที่ 18 เดือน เมษายน 2566

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _f	ราคาต่อหน่วย x F _f	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน (EARTHWORK)							
2.1	งานเคลียร์พื้นที่ทาง (เดิม)	ตร.ม.	4,560.00	1.77	8,071.20	1.3624	2.41	10,996.20
2.2	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทาง (ใหม่)	ตร.ม.	4,560.00	1.77	8,071.20	1.3624	2.41	10,996.20
2.3	งานดินถมคันทาง (ตักเหรียญ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.4	งานดินถมคันทาง (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	1,400.00	51.48	72,065.00	1.3624	70.13	98,181.36
2.5	งานวัสดุคัดเลือก							
2.5.1	งานวัสดุคัดเลือก ข.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.5.2	งานวัสดุคัดเลือก ก.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.6	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.7	งานบีบอัดโหลทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	ผิวทางหินคลุก หนา 0.10 ซม.	ตร.ม.	456.00	599.99	273,595.44	1.3624	817.43	372,746.43
3.2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.3	รอยต่อเฝือขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	-	-	-	-	-	-
3.4	รอยต่อเฝือหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	-	-	-	-	-	-
3.5	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL)	เมตร	-	-	-	-	-	-
4	งานโครงสร้าง (STRUCTRES)							
4.1	งานท่อกลมคอนกรีตเหล็ก							
4.1.1	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
4.1.2	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
5	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
5.1	งานป้าย (อนุมัติ.)	แผ่น	1.00	3,780.00	3,780.00	1.0700	4,044.60	4,044.60
					365,582.84		รวม	496,964.79

คิดเป็นงบประมาณ **496,964.79**

ตัวอักษร (สี แสด แก้ว เป็น หก พัน เก้า ร้อย หก สิบ สี่ บาท เจ็ดสิบ เก้า สตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	365,582.84
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

กรรมการฯ
 (นายเหวา จารัตน์)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการฯ
 (นายสมเจตน์ ยอดทอง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการฯ
 (นายวิระศักดิ์ จันทร์พิง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล